RZUT PRZYZIEMIA 1:50

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ W REALIZACJI

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA W REALIZACJI

1 Hall 29.7 m² Gres

2 Korytarz 4.9 m² Gres

3 Toaleta 5.9 m² Terakota

4 Toaleta 5.7 m² Terakota

5 Pomieszczenie klubowe 42.7 m² Podłoga drewniana

6 Sala widowiskowa 149.1 m² Gres

6S Scena 13.8 m² PCV ?

7 Biuro 15.2 m² Panele

8 Toaleta 7.0 m² Terakota

9 Szatnia 7.5 m² Terakota

10 Korytarz 6.5 m² Gres

11 Kuchnia 37.5 m² Gres

12 Obieralnia 6.3 m² Gres

13 Korytarz 3.8 m² Gres

14 Zmywalnia 10.1 m² Gres

Taras zadaszony 109.9 m² Kostka betonowa

drzwi z okienkiem podawczym 60x60

podgrzewacz gazowy

zmywarka 80°C

wentylator dachowy

SŁUP S-1

SŁUP S-2

Oznaczenia na rysunku:
– ściany projektowane
– rozbiórki
- ZMIANY DO PROJEKTU

868	Nr zlec. 50/2014	Nr rys. 4	Skala 1:50

Nazwa obiektu	Przebudowa i rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury - ZMIANY DO PROJEKTU		
Adres obiektu	Gmina Nowy Tomyśl, Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska, dz. nr 467, Jednostka ewidencyjna 301504_5.0001.467		
Inwestor	Nowotomyski Ośrodek Kultury		
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Architektura Konstrukcja	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw	
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI	GP-KZ-7342/131/92	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA	WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93	
Nazwa rysunku	Rzut przyziemia	Branża ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA	Data 29.01.2016